

FORNEC.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	SUPORTE METÁLICO TUBO GALVANIZADO PARA PLACA NOME DE RUA, DN=2", E=3,00MM, COMPRIMENTO=3,00M	UNIDADE		121,95	121,95
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3	40,65	40,65
COMPOSIÇÃO	002	PLACA TODA REFLETIVA TIPO I, DE REGULAMENTAÇÃO R19 - INCLUSO SUPORTE METÁLICO	UNIDADE		197,26	204,38
SINAPI-I	4750	PEDREIRO	H	1	13,10	15,16
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	2	10,25	11,86
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3	40,65	40,65
SINAPI-I	11046	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	KG	1,9635	8,08	8,08
SINAPI	73794/1	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	M2	0,3927	31,87	34,86
SINAPI	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	0,4712	17,32	18,74
SINAPI-I	34744	PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL	M2	0,1963	22,32	22,32
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,20	0,20

Balneário Pinhal, 17/12/2018.  
Data

Responsável Técnico: VINÍCIUS DUTRA FLORES  
CREA/CAU: SC: 118.742-1