



Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balneário Pinhal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Planejamento
"Uma Praia de Todos"

Obra: CALÇADAS DA DILCEMAR DO NASCIMENTO PINHEIRO
Local: Rua Dilcemar do Nascimento Pinheiro e Rua Luciana de Abreu
Área de intervenção: 1278,28m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESONERADO: SIM

LOCALIDADE DO SINAPI: PORTO ALEGRE/RS

DATA BASE: FEVEREIRO DE 2021

BDI:

23,54%

ITEM		FONTE	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	UNITÁRIO R\$ SEM BDI	BDI: QUANT.	R\$ COM BDI	R\$ COM BDI TOTAL
1 REMOÇÃO									
1.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021		M3	60,72	180,00	75,01	13.501,80
SUBTOTAL									13.501,80
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES									
2.1	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020		M3	5,8	214,50	7,17	1.537,97
2.2	SINAPI	100941	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF 07/2020		M3	3,66	214,50	4,52	969,54
SUBTOTAL									2.507,51
3 PASSEIOS									
3.1	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019		M2	0,62	1.500,00	0,77	1.155,00
3.2	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, AF_08/2017 ESPESSURA DE 5 cm		M3	81,53	75,00	100,72	7.554,00
3.3	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016, ESPESSURA DE 6 cm		M3	589,62	54,00	100,72	5.438,88
3.4	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016		M2	509,83	36,00	629,84	22.674,24
SUBTOTAL									36.822,12
TOTAL									52.831,43

Balneário Pinhal, 23 de março de 2021.

Júlio César F. da Silveira
Eng. Civil CREA 81.428 RS

Júlio César F. da Silveira
Eng. Civil - CREA 081428 - D/RS