



Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balneário Pinhal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
"Uma Praia de Todos"

FARMÁCIA CUIDAR MAIS

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

1.0 GENERALIDADES:

1.1 Objetivo:

O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar os serviços, materiais e técnicas construtivas que serão empregados na remoção e instalação de divisórias leves, a serem instaladas no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme projeto em anexo.

Os trabalhos deverão ser executados por profissionais habilitados, utilizando-se de ferramentas e equipamentos específicos para o serviço a que se destinam, garantindo-se assim a boa técnica. Os trabalhadores da obra deverão usar uniformes, crachás de identificação da empresa e EPI's.

2.0 DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM REAPROVEITAMENTO:

2.1 Divisórias: Será removido 150,00m² de divisórias cegas, 22,08m² de vidro fixo e 13,44m² de portas, com reaproveitamento do mesmo, no local.

- a) Portas: 8 unidades de portas de 80x210, com área de 13,44m², com reaproveitamento da mesma, no local.
- b) Janelas de vidro: 17 unidades janelas de vidro fixo, com dimensões diferentes, com área de 22,08m², com reaproveitamento da mesma no local.

2.2 Perfis e ferragens: Todas os perfis de encaixe das chapas, ferragens de portas e janelas que serão removidos e deverá ser reaproveitado.

3.0 INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS:

3.1 Fornecimento e montagem de divisórias com espessura 35mm, em painel cego, miolo colmeia, revestidas com chapa laminada conforme existente no local, fibra de madeira prensada, com montantes em alumínio anodizado em L, T ou X, inclusive portas.



Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balneário Pinhal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
"Uma Praia de Todos"

3.1 Divisórias: Serão instalados 184,71m² de divisórias, com reaproveitamento do material da desmontagem especificado no item 2.0, sendo que deste será reduzido 15% devido a perda na desmontagem e na compatibilização da montagem. Sendo assim serão necessários entorno de 56,47m² de divisórias novas

3.2 Portas e Janelas: Será instalado 8 portas com dimensões de 80x210, totalizando 13,44m² e 10 unidades vidro fixo, com área de 12,84m², nos locais definidos conforme projeto, com o reaproveitamento de todo o material providos da remoção, conforme especificado no item 2.1.a e b.

3.3 Deverá ser intalado uma porta nova de 120x210, com duas folhas de abrir, no local definido conforme projeto.

3.4 Todas os perfis metálicos de encaixes entre chapas, ferragens de portas e janelas, será reutilizado na intalação nova, com acréscimo de até 15% devido a perda na desmontagem, conforme item 2.2.

4.0 OBSERVAÇÕES:

As paredes serão executadas em divisórias leve com espessura 35mm, em painel cego, miolo colméia, revestidas com chapa laminada conforme existente no local, fibra de madeira prensada, com montantes em alumínio anodizado em L, T ou X.

Toda a instalação deverá ser conforme projeto arquitetônico.

5.0 SERVIÇOS FINAIS:

Após a conclusão dos serviços, a obra deverá ser limpa, e retirado entulhos e material excedentes.

Balneário Pinhal, 06 de abril de 2022

Raul Dariva Maggi
Crea RS172453