

Tabela 3 – Dimensionamento dos relevos do piso tátil direcional


	Recomendado	Mínimo	Máximo
Largura da base do relevo	30	30	40
Largura do topo do relevo	25	20	30
Distância horizontal entre centros de relevo	83	70	85
Distância horizontal entre bases de relevo	53	45	55
Altura do relevo	4	3	5

NOTA: Distância do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual a 1/2 distância horizontal entre centros.


Dimensionamento dos relevos do piso tátil de alerta

	Recomendado	Mínimo	Máximo
Diâmetro da base do relevo	25	24	28
Distância horizontal entre centros do relevo	50	42	53
Distância diagonal entre centros do relevo	72	60	75
Altura do relevo	4	3	5

NOTA: Distância do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual a 1/2 distância horizontal entre centros.



NOTA: Recomenda-se a utilização de relevos de forma tronco-cônica, que apresentam melhor conforto ao se caminhar sobre a sinalização tátil.



EMEI PEIXINHO DOURADO

- Piso Tátil Direcional - Área: 15,35m²
- Piso Tátil Alerta - Área: 9,50m²
- Piso Tátil Existente

	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL BALNEÁRIO PINHAL	PREFEITA
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	MARCIA ROSANE TEDESCO DE OLIVEIRA
PROJETO	PROJETO DE ACESSIBILIDADE EMEIS ABELHINHAS, PEIXINHO DOURADO GOLFINHO DO MAR, ESTRELINHA DO MAR	EQUIPE TÉCNICA
CONTEÚDO	Planta Baixa Piso Tátil EMEI ESTRELINHA DO MAR	Engº CIVIL RAUL D. MAGGI_CREA 172.453
Escala: 1:50	Data: Julho 2023	Área: 161,92 m ²
		Projeto: 05
		Arq. Lic.: FABRICIO DEVES_CAU A147858-3