

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	Apelido do Empreendimento BANCOS PARA PRAÇAS PÚBLICAS			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 04-24 (N DES.)	Descrição do Lote ASSENTOS DE MADEIRA FIXADOS EM FLOREIRAS DE CONCRETO	Município / UF BALNEÁRIO PINHAL/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ASSENTOS DE MADEIRA FIXADOS EM FLOREIRAS DE CONCRETO									4.294,95
1.			BANCOS					-	4.294,95
1.1.			EXECUÇÃO DOS DOIS CONJUNTOS DE BANCOS					-	4.294,95
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	CP46	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM FORMA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA BANCO SEXTAVADO H= 60CM E 75CM	M2	5,60	340,07	BDI 1	414,89	2.323,38
1.1.2.	SINAPI-I	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	2,94	25,71	BDI 1	31,37	92,23
1.1.3.	COMPOSIÇÃO	CP47	CONCRETAGEM DE BANCO SEXTAVADO COM CONCRETO 30MPA H= 75CM	M3	0,35	1.266,99	BDI 1	1.545,73	541,01
1.1.4.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	3,51	30,51	BDI 1	37,22	130,64
1.1.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3,51	13,69	BDI 1	16,70	58,62
1.1.6.	COMPOSIÇÃO	CP48	INSTALAÇÃO DOS ASSENTOS DE ITAÚBA 1,85X0,20X0,05 CM	UNIDADE	4,00	210,54	BDI 1	256,86	1.027,44
1.1.7.	SINAPI	102225	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,36	29,67	BDI 1	36,20	121,63

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BALNEÁRIO PINHAL/RS
Local

sexta-feira, 21 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: RAUL DARIVA MAGGI
CREA/CAU: RS172453
ART/RTT: 0